

崆峒区四十里铺镇马峪口村巷
道硬化工程



招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

崆峒区四十里铺镇马峪
口村巷道硬化工程



招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崆峒区四十里铺镇马峪口村巷道硬化工程 标段：崆峒区四十里铺镇马峪口村巷道硬化工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	暂估价	其中	定额人工费
		二社硬化路							
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m 以内	m3	213.32				
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:自行考虑	m3	213.32				
3	040201002001	强夯地基	1. 夯击能量:1000KN.m 2. 夯击遍数:3遍	m2	1066.6				
4	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:非机动车道	m2	1066.6				
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 掺和料:中砂 3. 厚度:18cm	m2	1066.6				
		分部小计							
		三社硬化路							
6	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m 以内	m3	546.6				
7	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:自行考虑	m3	546.6				
8	040201002002	强夯地基	1. 夯击能量:1000KN.m 2. 夯击遍数:3遍	m2	2733				
9	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:非机动车道	m2	2733				
10	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 掺和料:中砂 3. 厚度:18cm	m2	2733				
11	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚	m	18				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崆峒区四十里铺镇马峪口村巷道硬化工程 标段：崆峒区四十里铺镇马峪口村巷道硬化工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			2. 管座材质: 砼 3. 规格: Φ800 4. 接口方式: 预拌砼套环接口 5. 铺设深度: 1.5 m						
		分部小计							
		四社硬化路							
12	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1.5 m 以内	m3	216.5				
13	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 旧路材料(道碴) 2. 运距: 自行考虑	m3	216.5				
14	040201002003	强夯地基	1. 夯击能量: 1000KN.m 2. 夯击遍数: 3遍	m2	1082.5				
15	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位: 非机动车道	m2	1082.5				
16	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 掺和料: 中砂 3. 厚度: 18cm	m2	1082.5				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 崆峒区四十里铺镇马峪口村巷道硬化工程 标段: 崆峒区四十里铺镇马峪口村巷道硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整后 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	0.85				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.17				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	7.09				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	2.45				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.66				
	二	其他总价措施项目						
6	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.8				
7	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	2.44				
8	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
9	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.38				
10	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.46				
11	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.85				
12	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：崆峒区四十里铺镇马峪口村巷道硬化工程

标段：崆峒区四十里铺镇马峪口村巷道硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：